

Odpowiedzi na zapytanie :

Znak CDN.3211.1.2021 , 2021/BZP 00127361/01

Pytanie nr 1

W poz. 1.2 faktycznie wystąpił błąd powinno być 0,90 wynik końcowy 15,72 m<sup>2</sup>.

Pytanie nr 2

Poz. 1.3 tak wynik końcowy wynosi 3,93m<sup>3</sup>.

Pytanie nr 3

Faktyczna ilość bram to 10 szt. o różnych rozmiarach należy wykonać jako otwierane dwuczęściowe w profilu stalowym , docieplenie płytą warstwową o gr 5 cm.

Pytanie nr 4

Poz. 1.11 w opisie jest ujęta(2-warstwowe ) gr 5 cm klejone.

Pytanie nr 5

Poz. 1.19 ocieplenie ścian fundamentowych płytą styropianową ekstradową, pozostałe roboty przyjąć jak w katalogu KNR 23/2614/2(1)

Farba zewnętrzna jak kolor bram.

Uwaga!!! Fundamenty ocieplenie (tył garaży) od strony parkingu w strefie przylegającym do gruntu.