

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i dociepleniu oraz wymianie stolarki budynku garażowego przy ul. Bydgoskiej 21 w Pile.

Znak CDN.3211.1.2021 , 2021/BZP 00127361/01

Składam następujące zapytania.

1. Czy w pozycji 1.2 kosztorysu robót nie wystąpił błąd matematyczny wynikający z braku wpisania cyfry 0 przed przecinkiem jest $(,90*0,85)*8+(0,80*0,60)*20$ co spowodowało wyliczenie $9,60\text{ m}^2$ a powinno być $(0,90*0,85)*8+(0,80*0,60)*20$ co daje wynik $15,72\text{ m}^2$
2. W wyniku powyższego błędu pozycja 1.3 przedmiaru, kosztorysu będzie wynosić – $15,72*0,25=3,93\text{m}^3$
3. W wyniku przeprowadzonych oględzin fizycznie stwierdziłem 10 istniejących bram i czy taka ilość ma być przyjęta do wyceny. Dodatkowo proszę o dodatkowe informacje dotyczące bramy z czego wykonana, jaka grubość ocieplenia itp.
4. W pozycji kosztorysu nr 1.11 – Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych na zakład występuje różnica pomiędzy zapisami w STWiOR a załączonym kosztorysem tj. W załączonym kosztorysie jest wykazana jedna warstwa papy – papa w/k a brak papy podkładowej jak również brak sposobu montaż styropapy 5cm dwustronnie oklejonej (mocowanie klejem czy mechanicznie). Według mojej oceny najlepiej zastosować pozycję kosztorysową KNR 0-22 0527-01 która kompleksowo rozlicza wykonanie docieplenia stropodachu styropapą.
5. W STWiOR pkt.1.2 jest zapis, że ławy fundamentowe należy odkopać, oczyścić , otynkować tynkiem cementowym o gr. 1cm a następnie zabezpieczyć powłoką bitumiczną a w przedmiarze robót brak jest odpowiednich punktów kosztorysowych jak należy potraktować te prace ?