

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Element	Drogi, Chodniki		
2.2.1	KNNR 6/805/2	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15-cm	m2	1 405,234
2.2.2	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	175,5
2.2.3	AT 3/304/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie, kostka gr. 8-cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia utwardzona	m2	1 286,6
2.2.4	KSNR 6/805/5	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		213+271	484,000000	
		RAZEM:	484,000000	m2 484,000
2.2.5	AT 3/107/1	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą z wywozem na odległość do 1-km, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki, betonowy 15x30-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73+59	132,000000	
		RAZEM:	132,000000	m 132,000
2.2.6	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	m	149
2.2.7	AT 3/105/2	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odległość do 1-km, podbudowa grubości do 16-cm	m2	1 405,234
2.2.8	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych	m3	175
2.2.9	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2	58
2.2.10	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-cm	m2	126
2.2.11	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	156
2.2.12	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		85+73	158,000000	
		RAZEM:	158,000000	m 158,000
2.2.13	KSNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	56
2.2.14	KNNRS 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1-m3 w jednym miejscu	m3	1,408362
2.2.15	KNNR 6/705/8	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, krawężniki na przystankach, malowanie ręczne	m2	225

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU,
DRÓG DOJAZDOWYCH, ORAZ PARKINGU
CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W
PILE, Z UWZGLĘDNIENIEM PQT...

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE - ogrodzenie z paneli siatkowych pręt fi 4mm 3D z bramą o szerokości 5m i furtką o szerokości 0,9m, wysokość ogrodzenia 150cm - elementy ocynkowane i malowane proszkowo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE - ogrodzenie z paneli siatkowych pręt fi 4mm 3D z bramą o szerokości 5m i furtką o szerokości 0,9m, wysokość ogrodzenia 150cm - elementy ocynkowane i malowane proszkowo					
1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		12 + 2	dół.	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR 2-02 1217-02	ANALOGIA - Montaż słupków ogrodzeniowych o przekroju zamkniętym 50x50x2 i wys. 2,5m ocynkowanych i malowanych proszkowo	szt.		
		12 + 2	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,25 * 0,25 * 0,75 * (12 + 2)	m3	0,656	
				RAZEM	0,656
4	KNR 2-02 1805-11	ANALOGIA-montaż przęseł z paneli ogrodzeniowych siatkowych 3D 250x150cm, pręt fi 4mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo	m2		
		11,5 * 2,5 * 1,5	m2	43,125	
				RAZEM	43,125
5	KNR 2-31 0407-04	ANALOGIA- cokół prefabrykowany betonowy zbrojony o wys 30cm na podsypce piaskowej	m		
		2,5 * 11,5	m	28,750	
				RAZEM	28,750
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod cokoły betonowe prefabrykowane w gr. kat III	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
7	KNR 2-02 1807-03	Słupy o wysokości 2,5 m przybramowe kompletne z rury stalowej 100x100x2, ocynkowane i malowane proszkowo wraz z fundamentami betonowymi. 40x40 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-02 1808-11	ANALOGIA- Brama kompletna o szerokości 5m i wys. 1,8m (z paneli siatkowych w kształtownikach stalowych spawanych, ocynkowanych i malowanych proszkowo)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02 1808-11	ANALOGIA-Furtka kompletna o szerokości 0,9m i wys. 1,8m (z paneli siatkowych i kształtowników stalowych spawanych, ocynkowanych i malowanych proszkowo)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000