

Aneks nr 1
zawarty w dniu 07.11.2022 r.

do umowy numer **19/U/2022** z dnia **06 października 2022 r.** zawartej pomiędzy:

Województwo Wielkopolskie

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

NIP 778 13 46 888

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,

ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła

reprezentowanym przez: dyrektora – **Grzegorza Bogacza,**

zwanym dalej Zamawiającym

a

ASTA-BUD Sp. z o.o.

z siedzibą **64-920 Piła, ul. Podgórna 12**

posiadającym NIP: 599-28-15-623; REGON: 211267470 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

nr 0000161066 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu

reprezentowanym przez:

1. **Zbigniew Ryczek** – Prezes Zarządu

2. **Marek Włodarczyk** – Członek Zarządu

Zwaną dalej Wykonawcą

zwanymi dalej **Stronami**.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz § 16 ust. 2 pkt. 3) i pkt. 5) lit. c) umowy nr 19/U/2022z dnia 06 października 2022 r., w związku z protokołami konieczności nr 1/2022 i nr 2/2022 z dn. 26 października 2022 r. Strony zawierają aneks o następującej treści:

§ 1

§ 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto: **451 622,55 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 55/100)

podatek VAT: 23% w kwocie **103 873,19 zł** (słownie: sto trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 19/100)

brutto: **555 495,74 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 74/100).

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3


1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część niniejszego aneksu stanowi protokół konieczności nr 1/2022 z dn. 26.10.2022 oraz protokół konieczności nr 2/2022 z dnia 26.10.2022 r.

Zamawiający

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile

mgr Grzegorz Bogacz

Wykonawca

Zbigniew Ryczek **Członek Zarządu**
 
Prezes Zarządu **Marek Włodarczyk**

PROTOKÓŁ NR 1/2022

KONIECZNOŚCI WYKONANIA NOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZBIERAJĄCEJ WODY OPADOWE Z PARKINGU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ 21

spisany dnia 26.10.2022r.

Projekt : Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych, oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Zamawiający : CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w PILE

64-920 Piła, ul. Bydgoska 21

Nadzór inwestorski : Projektowanie i Nadzór Budowlany, mgr inż. Paweł Łotysz

64-980 Trzcianka, ul. Konopnickiej 34a/3

Wykonawca : ASTA-BUD Sp. z o.o.

64 – 920 Piła, ul. Podgórna 12

Umowa : NR 19/U/2022 z dnia 06.10.2022

Komisja w składzie :

1. Paweł Łotysz inspektor nadzoru branża budowlana
 2. Ryszard Helwich inspektor nadzoru branża instalacyjna
 3. Remigiusz Pielacha przedstawiciel inwestora
1. Uznaje konieczność przebudowy starej niesprawnej kanalizacji deszczowej z rur betonowych Φ 200 na kanalizację z rur PVC Φ 315 wg zatwierdzonego kosztorysu.

UZASADNIENIE:

Proponowane rozwiązanie jest niezbędne ze względu na niedrożność istniejącej instalacji odwadniającej parking (niedrożne-zapadnięte rury i uszkodzone trzy studzienki betonowe).

W związku z powyższym należy dokonać modyfikacji rozliczenia z Wykonawcą zgodnie z poniższym zestawieniem:

L p.	Rodzaj robót	Jedn. miary	ilość	Cena jedn.	wartość
1	2	3	4	5	6
	ROBORTY DODATKOWE				
1	Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej parking – wg kosztorysu	kpl	1	56 301,19zł	56 301,19zł
	RAZEM				56 301,19zł

Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden 19/100zł

Vat (23%) : 12 949,27zł

Brutto: 69 250,46zł

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 46/100zł

Podpisy Komisji : PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

mgr inż. Paweł Łotysz
ul. M. Konopnickiej 34a/3 64-980 Trzcianka
Upr. bud. UAN 8345/1104/87

1. 
INSPEKTOR NADZORU

2. 
upr. kon. bud. UAN-8343/123988
ins.san. NN-8345/683/83

3. 
Ryszard Helwich

ZAŁĄCZNIKI :

1. Kalkulacja szczegółowa prac sprawdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Informacja MW i K sp. z o.o. o podjętej nieskutecznej próbie czyszczenia ciśnieniowego wewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z oceną stanu technicznego instalacji deszczowej posesji położonej przy ul. Bydgoskiej 21 w Pile.

PROTOKÓŁ NR 2/2022

KONIECZNOŚCI WYKONANIA PRAC DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH NAWIERZCHNI DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ 21

spisany dnia 26.10.2022r.

**Projekt : Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych, oraz parkingu Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami.**

Zamawiający : CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w PILE

64-920 Piła, ul. Bydgoska 21

Nadzór inwestorski : Projektowanie i Nadzór Budowlany, mgr inż. Paweł Łotysz

64-980 Trzcianka, ul. Konopnickiej 34a/3

Wykonawca : ASTA-BUD Sp. z o.o.

64 – 920 Piła, ul. Podgórna 12

Umowa : NR 19/U/2022 z dnia 06.10.2022

Komisja w składzie :

1. Paweł Łotysz inspektor nadzoru branża budowlana
 2. Remigiusz Pielacha przedstawiciel inwestora
-
1. Uznaje konieczność wykonania rozbiórek nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu trylinka w ilości 133,4m²
 2. Uznaje konieczność wykonania rozbiórki krawężników betonowych 15/30cm w ilości 55,4mb
 3. Uznaje konieczność wykonania dodatkowych nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 6cm na podbudowie piaskowo-cementowej w ilości 106,7m²
 4. Uznaje konieczność umniejszenia ilości nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr 8cm w ilości 43,4m²
 5. Uznaje konieczność wykonania dodatkowych krawężników betonowych 15/30cm w ilości 118,1m i obrzeży betonowych 8/30cm w ilości 5,1m
 6. Uznaje konieczność wykonania dodatkowej furtki w ogrodzeniu terenu w ilości 1szt

UZASADNIENIE:

Proponowane zamienne i dodatkowe rozwiązania wykonania nawierzchni chodników, parkingu i dojazdów wynikają z :

- 1/ konieczności zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynku CDN i Szkoły Podstawowej nr 2,
- 2/ konieczności wykonania krawężników wyniesionych wzdłuż w/w wjazdu aby zapewnić bezpieczne dojście i uniemożliwić parkowanie pojazdów na chodniku, a co za tym idzie tarasowania jedynej drogi pożarowej ze Szkoły Podstawowej prowadzącej do ul. Bydgoskiej,



3/ konieczności zwiększenia powierzchni chodników dla zapewnienia miejsca dla parkowanie rowerów oraz wygodnego dostępu do budynku CDN dla osób ze szczególnymi potrzebami,

W związku z powyższym należy dokonać modyfikacji w rozliczenia z Wykonawcą zgodnie z poniższym zestawieniem:

L p.	Rodzaj robót	Jedn. miary	ilość	Cena jedn.	wartość
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE				
1	Rozbiórka nawierzchni chodników wraz z załadunkiem i wywozem gruzu	m2	133,4	52,035zł	6 941,47 zł
2	Rozbiórka krawężników 15/30cm na podbudowie betonowej wraz z załadunkiem i wywozem gruzu	m2	55,4	74,40zł	4 121,76 zł
3	Chodniki z kostki brukowej gr 6cm wraz z korytowaniem, zagęszczaniem podłoża i podbudową cementową	m2	106,7	154,47zł	16 481,95zł
4	Umnieszczenie nawierzchni parkingu z kostki polbruk gr 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 30cm i podbudowie betonowej gr 15cm wraz z robotami ziemnymi i zagęszczaniem podłoża	m2	- 43,36	-232,8846zł	-10 097,88zł
5	Krawężniki 15/30cm na ławach z betonu	mb	118,1	84,794zł	10 446,62zł
	Obrzeża 8/30cm na ławie betonowej	mb	5,10		
6	Dodatkowa furtka w ogrodzeniu terenu	szt	1	2 427,44zł	2 427,44zł
	RAZEM				30 321,36zł

Słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 36/100zł

Vat (23%) : **6 973,91 zł**

Brutto: 37295,27 zł

Słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 27/100zł

Podpisy Komisji :

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

mgr inż. Paweł Łotysz

ul. M. Koniepnickiej 34a/3 64-980 Trzcianka

Upsc. Bud. Nr UAN 8345/1104/87

1.

2. *Pielucha Remigiusz*

ZAŁĄCZNIKI :

1. Kalkulacje szczegółowe prac zatwierdzone przez inspektora nadzoru.