

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU, DRÓG DOJAZDOWYCH, ORAZ PARKINGU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI		
1	Rozdział	ROBOTY WEWNĘTRZNE		
1.1	Element	Odnowienie ciągów komunikacyjnych - parter		
1.1.1	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	376,8
1.1.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	376,8
1.1.3	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	376,8
1.2	Element	Odnowienie ciągów komunikacyjnych - piętro 1		
1.2.1	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	379,80
1.2.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	379,80
1.2.3	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	379,80
1.3	Element	Odnowienie ciągów komunikacyjnych - piętro 2		
1.3.1	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	384,05
1.3.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	384,05
1.3.3	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	384,05
1.4	Element	Odnowienie ciągów komunikacyjnych - klatki schodowe		
1.4.1	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	1 218
1.4.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	1 218
1.4.3	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	1 218
1.5	Element	Wiatrołap		
1.5.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych	szk	1
1.5.2	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	1,89
1.5.3	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1-km	m3	1,89
1.5.4	KNR 202/218/1 (1)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu ławkami, jankami	m3	0,9
1.5.5	KNKRB 2/210/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal. zbrojane	t	0,2
1.5.6	KNKRB 2/203/1	Ściany betonowe i żelbetowe ściany betonowe gr. 20 cm proste, wys. do 3 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,58*1)	1,580000	
		RAZEM:	1,580000	m2
1.5.7	KNKRB 2/210/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal. zbrojane	t	0,25
1.5.8	KNKRB 2/207/2	Płyty żebrowe stropów i dachów oraz gzymsy, balkony, daszki i nakrywy płyty stropowe płaskie lub na zębach gr. 15 cm	m2	1,93
1.5.9	KNKRB 2/210/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli: pręty stal. zbrojane	t	0,2
1.5.10	KNNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	6
1.5.11	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,50*3,10)-(2,5*2,1+1,98*2,1)+2,8	53,842000	
		RAZEM:	53,842000	m2
1.5.12	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,50*3,10)-(2,5*2,1+1,98*2,1)+2,8	53,842000	
		RAZEM:	53,842000	m2
1.5.13	KNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,50*3,10)-(2,5*2,1+1,98*2,1)+2,8	53,842000	
		RAZEM:	53,842000	m2
1.5.14	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,50*3,10)-(2,5*2,1+1,98*2,1)+2,8	53,842000	
		RAZEM:	53,842000	m2

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU,
DRÓG DOJAZDOWYCH, ORAZ PARKINGU
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W
PILE, Z UWZGLĘDNIENIEM POT...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.15	KNKRB 2/1101/4 (2)	Podkłady na stropie betonowe	m3	2,1
1.5.16	DC 20/109/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm	m2	22,41
1.5.17	DC 20/312/5	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,41-3,65	18,760000	
		RAZEM:	18,760000	18,76
1.5.18	DC 20/319/2	Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice docinane z płytek, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	3,65
1.5.19	KNP 7/116/1 (2)	Balustrady schodowe, balustrada prosta, masa do 16-kg/mb	kg	40
1.5.20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, (2 przystanki)	szt	1
1.5.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zamka elektrycznego, siłowników drzwi wewnętrznych wiatrołapu	szt	1
1.6	Element	Platforma schodowa (parter - piętro2)		
1.6.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,	szt	1
1.7	Element	Toalety (parter)		
1.7.1	KNRW 402/138/2	demontaż: zlewozmywakowa, zmywakowa lub umywalkowa, baterii	szt	6
1.7.2	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	4
1.7.3	KNRW 402/234/1 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, pisuar, odpływ na korek PVC	kpl	1
1.7.4	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2-m2	szt	4
1.7.5	KNNRS 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej (demontaż)	szt	5
1.7.6	KNNRS 9/402/2	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego (demontaż)	szt	6
1.7.7	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$((8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*2,10)-(1*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2+1,5*1+0,8*2+0,8*2+0,8*2+1,5*1)$	87,927000	
		RAZEM:	87,927000	87,927
1.7.8	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,6+5,77+9,24+8,23+2,43	30,270000	
		RAZEM:	30,270000	30,270
1.7.9	KNR 1901/334/2	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi i wrota, grubość 1-cegła	szt	4
1.7.10	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	4
1.7.11	DC 20/110/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$((8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*2,10)-(1*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2+1,5*1+0,8*2+0,8*2+0,8*2+1,5*1)$	87,927000	
		RAZEM:	87,927000	87,927
1.7.12	DC 20/109/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm	m2	30,27
1.7.13	DC 20/203/3	Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastic lub Mapelastic Smart, na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	30,27
1.7.14	DC 20/203/7	Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastic lub Mapelastic Smart, wklejenie taśmy narożnej Mapeband		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,62+9,81+12,35+11,47+7,62	49,870000	
		RAZEM:	49,870000	49,870
1.7.15	DC 20/312/6	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	30,27
1.7.16	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	87,927
1.7.17	KNNRW 2/1703/1	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (powyżej płytek ceramicznych)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*1,43$	71,314100	
		RAZEM:	71,314100	71,314
1.7.18	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	71,314
1.7.19	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		71,314+31	102,314000	
		RAZEM:	102,314000	102,314

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU,
DRÓG DOJAZDOWYCH, ORAZ PARKINGU
CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W
PILE, Z UWZGLĘDNIENIEM POT...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.20	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	102,314
1.7.21	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne	szt	8
1.7.22	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	6
1.7.23	KNNRW 2/1104/2	Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone, ościeżnice drewniane	m2	4
1.7.24	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	4
1.7.25	KNNRS 4/211/5 (2)	Zlewozmywak na szawce z baterią ścienną, z blachy stalowej	kpl	1
1.7.26	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.7.27	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.7.28	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	3
1.7.29	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.7.30	KNP 5/520/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem lub automatem splukującym	kpl	1
1.7.31	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	1
1.7.32	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż zabudów kabin sanitarnych z HPL-u	szt	1
1.8	Element	Toalety (piętro 1)		
1.8.1	KNRW 402/138/2	demontaż: zlewozmywakowa, zmywakowa lub umywalkowa, baterii	szt	6
1.8.2	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	4
1.8.3	KNRW 402/234/1 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, pisuar, odpływ na korek PVC	kpl	1
1.8.4	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2-m2	szt	4
1.8.5	KNNRS 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej (demontaż)	szt	5
1.8.6	KNNRS 9/402/2	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego (demontaż)	szt	6
1.8.7	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
Wyliczenie ilości robót:				
		$((8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*2,10)-(1*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2+1,5*1+0,8*2+0,8*2+0,8*2+1,5*1)$	87,927000	
		RAZEM:	87,927000	m2
1.8.8	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
Wyliczenie ilości robót:				
		$4,6+5,77+9,24+8,23+2,43$	30,270000	
		RAZEM:	30,270000	m2
1.8.9	KNR 1901/334/2	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi i wrota, grubość 1-cegła	szt	4
1.8.10	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	4
1.8.11	DC 20/110/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm		
Wyliczenie ilości robót:				
		$((8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*2,10)-(1*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2+1,5*1+0,8*2+0,8*2+0,8*2+1,5*1)$	87,927000	
		RAZEM:	87,927000	m2
1.8.12	DC 20/109/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm	m2	30,27
1.8.13	DC 20/203/3	Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastic lub Mapelastic Smart, na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	30,27
1.8.14	DC 20/203/7	Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastic lub Mapelastic Smart, wklejenie taśmy narożnej Mapeband		
Wyliczenie ilości robót:				
		$8,62+9,81+12,35+11,47+7,62$	49,870000	
		RAZEM:	49,870000	m
1.8.15	DC 20/312/6	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	30,27
1.8.16	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	87,927
1.8.17	KNNRW 2/1703/1	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (powyżej płytek ceramicznych)		
Wyliczenie ilości robót:				
		$(8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*1,43$	71,314100	
		RAZEM:	71,314100	m2
1.8.18	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	71,314

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8.19	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		71,314+31	102,314000	
		RAZEM:	102,314000	m2
1.8.20	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	102,314
1.8.21	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne	szt	8
1.8.22	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	6
1.8.23	KNNRW 2/1104/2	Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone, ościeżnice drewniane	m2	4
1.8.24	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	4
1.8.25	KNNRS 4/211/5 (2)	Zlewomywak na szawce z baterią ścienną, z blachy stalowej	kpl	1
1.8.26	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.8.27	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.8.28	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	3
1.8.29	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.8.30	KNP 5/520/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem lub automatem sfluującym	kpl	1
1.8.31	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	1
1.8.32	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż zabudów kabin sanitarnych z HPL-u	szt	1
1.9	Element	Toalety (piętro 2)		
1.9.1	KNRW 402/138/2	demontaż: zlewomywakowa, zmywakowa lub umywalkowa, baterii	szt	6
1.9.2	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	4
1.9.3	KNRW 402/234/1 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, pisuar, odpływ na korek PVC	kpl	1
1.9.4	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2	szt	5
1.9.5	KNNRS 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej (demontaż)	szt	6
1.9.6	KNNRS 9/402/2	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego (demontaż)	szt	8
1.9.7	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		((10,42+13,4+12,21+11,94+11,94+8,16)*2,10)-(1*2+0,9*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2+0,8*2+1,5*1+0,9*2+1,5*1+1,5*1+1,5*1+0,8*2+0,8*2)	121,347000	
		RAZEM:	121,347000	m2
1.9.8	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,40+9,83+8,82+8,3+8,86+2,74	44,950000	
		RAZEM:	44,950000	m2
1.9.9	KNR 1901/334/2	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, drzwi i wrota, grubość 1 cegła	szt	5
1.9.10	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	4
1.9.11	DC 20/110/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		((8,62+9,81+12,35+11,47+7,62)*2,10)-(1*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2+0,9*2+1,5*1+0,8*2+0,8*2+0,8*2+1,5*1)	87,927000	
		RAZEM:	87,927000	m2
1.9.12	DC 20/109/4	Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm	m2	44,95
1.9.13	DC 20/203/3	Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastick lub Mapelastick Smart, na powierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm	m2	44,95
1.9.14	DC 20/203/7	Izolacja przeciwwodna powłokowa przy użyciu preparatów Mapelastick lub Mapelastick Smart, wklejenie taśmy narożnej Mapeband		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,42+13,4+12,21+11,94+11,94+8,16	68,070000	
		RAZEM:	68,070000	m
1.9.15	DC 20/312/6	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	44,95
1.9.16	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	121,347

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.9.17	KNNRW 2/1703/1	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (powyżej płytek ceramicznych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10,42+13,4+12,21+11,94+11,94+8,16)*1,43		97,340100
		RAZEM:	97,340100	m2
1.9.18	KNNR 913/201/1	Zagrunтовanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL-DL-80	m2	97,34
1.9.19	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		97,34+45		142,340000
		RAZEM:	142,340000	m2
1.9.20	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dursilite w kolorach ColorMap	m2	142,34
1.9.21	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne	szt	8
1.9.22	KNNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	7
1.9.23	KNNRW 2/1104/2	Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi zewnętrzne i piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone, ościeżnice drewniane	m2	5
1.9.24	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	5
1.9.25	KNNRS 4/211/5 (2)	Zlewozmywak na szawce z baterią ścienną, z blachy stalowej	kpl	1
1.9.26	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.9.27	KNNRS 4/212/1 (2)	Umywalka dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.9.28	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	3
1.9.29	KNNRS 4/214/2	Ustęp z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.9.30	KNP 5/520/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem lub automatem splukującym	kpl	1
1.9.31	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	1
1.9.32	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż zabudów kabin sanitarnych z HPL-u	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	ROBOTY ZEWNĘTRZNE		
2.1	Element	Elewacja		
2.1.1	KNNR 2/1504/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20-m	m2	1.972
2.1.2	KNNR 2/1001/1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykle kategorii III (uzupełnieni, 10 %)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		56+22,5+56,8+23,8		159,100000
		RAZEM:	159,100000	m2
				159,100
2.1.3	DC 181/1316/4	Malowanie tynków zewnętrznych farbą polikrzmianową, malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika, ściana elewacyjna, cokół, gzymsy i detale		
		Wyliczenie ilości robót:		
		562+225+568+238		1 593,000000
		RAZEM:	1 593,000000	m2
				1 593,000
2.2	Element	Drogi, Chodniki		
2.2.1	KNNR 6/805/2	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15-cm	m2	1 405,234
2.2.2	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	175,5
2.2.3	AT 3/304/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie, kostka gr. 8-cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia utwardzona	m2	1 286,6