

"Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" (ogrodzenie z paneli siatkowych pręt fi 4mm 3D z bramą o szerokości 5m i furtką o szerokości 0,9m, wysokość ogrodzenia 150cm - elementy ocynkowane i malowane proszkowo)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: "Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" (ogrodzenie z paneli siatkowych pręt fi 4mm 3D z bramą o szerokości 5m i furtką o szerokości 0,9m, wysokość ogrodzenia 150cm - elementy ocynkowane i malowane proszkowo)					
1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		12 + 2	dół.	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR 2-02 1217-02	ANALOGIA - Montaż słupków ogrodzeniowych o przekroju zamkniętym 50x50x2 i wys. 2,5m ocynkowanych i malowanych proszkowo	szt.		
		12 + 2	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,25 * 0,25 * 0,75 * (12 + 2)	m3	0,656	
				RAZEM	0,656
4	KNR 2-02 1805-11	ANALOGIA-montaż przęsła z paneli ogrodzeniowych siatkowych 3D 250x150cm, pręt fi 4mm , ocynkowanych i malowanych proszkowo	m2		
		11,5 * 2,5 * 1,5	m2	43,125	
				RAZEM	43,125
5	KNR 2-31 0407-04	ANALOGIA- cokół prefabrykowany betonowy zbrojony o wys 30cm na podsypce piaskowej	m		
		2,5 * 11,5	m	28,750	
				RAZEM	28,750
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod cokoły betonowe prefabrykowane w gr. kat III	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
7	KNR 2-02 1807-03	Słupy o wysokości 2,5 m przybramowe kompletne z rury stalowej 100x100x2, ocynkowane i malowane proszkowo wraz z fundamentami betonowymi 40x40 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-02 1808-11	ANALOGIA- Brama kompletna o szerokości 5m i wys. 1,8m (z paneli siatkowych w kształtownikach stalowych spawanych , ocynkowanych i malowanych proszkowo)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02 1808-11	ANALOGIA-Furtka kompletna o szerokości 0,9m i wys. 1,8m (z paneli siatkowych i kształtowników stalowych spawanych , ocynkowanych i malowanych proszkowo)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000