

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC**

**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  
FILIA W ZŁOTOWIE:**

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
  - gładzie gipsowe ścian i sufitów
- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi
- warstwy wyrównujące pod posadzki z płyty osb gr 12mm
  - posadzki z paneli podłogowych
  - posadzka z wykładziny obiektowej
  - montaż listew przypodłogowych
- montaż płytek podłogowych antypoślizgowych w korytarzu
- montaż płytek ceramicznych ściennych przy umywalce i zlewozmywaku w zapleczu socjalnym
  - wymiana umywalki w zapleczu socjalnym
  - montaż zlewozmywaka w zapleczu socjalnym

REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ FILIA W ZŁOTOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45400000-1</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -	m2		
d.1	0504-06	rulony wraz z podkładem z płyty pilśniowej gr4 mm			
		2,76 * 5,77	m2	15,93	
				RAZEM	15,93
2	2,76*5,77	Rozebranie nabitek na posadzkach z płyt	m2		
d.1		piłśniowych/wiórowych			
		2,76 * 5,77	m2	15,93	
				RAZEM	15,93
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic metalowych o powierzchni do 2 m2	m2		
d.1	0353-05	( wraz z progiem )			
		0,9 * 2,05 * 8	m2	14,76	
				RAZEM	14,76
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie starych uszkodzonych powłok malarskich ścian i	m2		
d.1	1202-09	sufitów			
		3,1 * (3,81 * 2 + 3,7 * 2 + 11,9 * 2 + 2) - 0,9 * 6 + 3,08 * (2,8 * 2 +	m2	374,92	
		5,77 * 2 + 2,76 * 2 + 5,77 + 8,62 * 2 + 5,77) - 0,9 * 2,0 * 6 - 1,4 *			
		1,5 * 6 + 14,35 + 16,15 + 15,52 + 49,16 + 23,56		RAZEM	374,92
5	KNR-W 4-01	Demontaż jednostronnego obicia z płyt meblowych o grubości	m2		
d.1	0403-02	15 - 19,0 mm ścian			
		3,08 * (5,77 * 2 + 0,2) + 0,37 * 5,8	m2	38,31	
				RAZEM	38,31
6	kalkulacja ind.	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z rozbiórek	kpl		
d.1	4				
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>PRACE WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN</b>			
7	KNNR-W 3	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szerokości do 50	m		
d.2	0605-01	cm na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających			
		bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami			
		18 * 5,77	m	103,86	
				RAZEM	103,86
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m2		
d.2	0711-15	cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach,			
		biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2			
		w 1 miejscu)	m2	31,04	
		3,08 * 5,77 * 2 - 2 * 2 * 1,6 + 0,25 * (2 + 5,6)		RAZEM	31,04
9	KNR 9-24	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - pod	m2		
d.2	0101-07	warstwy gipsowe			
		3,1 * (3,81 * 2 + 3,7 * 2 + 11,9 * 2 + 2) - 0,9 * 6 + 3,08 * (2,8 * 2 +	m2	374,92	
		5,77 * 2 + 2,76 * 2 + 5,77 * 2 + 8,62 * 2) - 0,9 * 2,0 * 6 - 1,4 * 1,5			
		* 6 + 14,35 + 16,15 + 15,52 + 49,16 + 23,56		RAZEM	374,92
10	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach	m2		
d.2	2013-01	na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5			
		m2			
		3,1 * (3,81 * 2 + 3,7 * 2 + 11,9 * 2 + 2) - 0,9 * 6 + 3,08 * (2,8 * 2 +	m2	256,18	
		5,77 * 2 + 2,76 * 2 + 5,77 * 2 + 8,62 * 2) - 0,9 * 2,0 * 6 - 1,4 * 1,5			
		* 6		RAZEM	256,18
11	NNRNKB 202	Gładzie gipsowe druga warstwa na ścianach na podłożu z gipsu	m2		
d.2	2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
		3,1 * (3,81 * 2 + 3,7 * 2 + 11,9 * 2 + 2) - 0,9 * 6 + 3,08 * (2,8 * 2 +	m2	256,18	
		5,77 * 2 + 2,76 * 2 + 5,77 * 2 + 8,62 * 2) - 0,9 * 2,0 * 6 - 1,4 * 1,5			
		* 6		RAZEM	256,18
12	KNNR-W 2	Założenie narożników aluminiowych dla tynków	m		
d.2	W0803-07	cienkowarstwowych na ścianach - sposobem na mokro			
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00

REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ FILIA W ZŁOTOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne tynku sufitów pod warstwy szpachlowe	m2		
		6,58 + 6,51 + 14,35 + 23,56 + 16,15 + 15,52 + 49,16	m2	131,83	
				RAZEM	131,83
14 d.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe druga warstwa, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z gipsu Krotność = 2	m2		
		14,35 + 23,56 + 16,15 + 15,52 + 49,16	m2	118,74	
				RAZEM	118,74
15 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów / pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		(0,25 + 0,25) * 3,08 * 3	m2	4,62	
				RAZEM	4,62
16 d.2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian z tynku preparatem PRIMAGRUNT pod farbę struktury betonowej	m2		
		3,08 * (5,77 * 2 + 0,2) + 0,28 * (2 * 2 + 1,6)	m2	37,73	
				RAZEM	37,73
17 d.2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian z tynku preparatem szczepnym KONTAKTGRUNT pod farbę struktury betonowej Krotność = 2	m2		
		3,08 * (5,77 * 2 + 0,2) + 0,28 * (2 * 2 + 1,6)	m2	37,73	
				RAZEM	37,73
18 d.2	KNR 9-03 0105-03	Wyprawy malarskie/ tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym imitujące naturalny beton Krotność = 2	m2		
		3,08 * (5,77 * 2 + 0,2) + 0,28 * (2 * 2 + 1,6)	m2	37,73	
				RAZEM	37,73
19 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		3,1 * (3,81 * 2 + 3,7 * 2) + 1,55 * (11,9 * 2 + 2 + 3,7 * 4 + 3,7 * 2) - 0,9 * 6 + 3,08 * (2,8 * 2 + 5,77 * 2 + 2,76 * 2 + 5,77 * 2 + 8,62 * 2 + 5,77 * 2) - 0,9 * 2,0 * 6 - 1,4 * 1,5 * 6 + 6,58 + 6,51 + 14,35 + 23,56 + 16,56 + 16,15 + 15,52 + 49,16	m2	434,53	
				RAZEM	434,53
20 d.2	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt osb gr 12mm	m2		
		14,35 + 16,56 + 16,15 + 15,52	m2	62,58	
				RAZEM	62,58
21 d.2	KNP 02 1119- 01.01	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm klejone do podłoża	m2		
		14,35	m2	14,35	
				RAZEM	14,35
22 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		16,56 + 16,15 + 15,52	m2	48,23	
				RAZEM	48,23
23 d.2	KNNR 2 1205- 07	Cokół przypodłogowy z listwy HDF	m		
		2 * (3,81 + 3,7 + 2,87 + 5,77 + 2,8 + 5,77 + 2,76 + 5,77 + 8,61 + 5,77) - 0,9 * 8 - 1,8 * 2 + 0,3 * 3 + 0,2 * 2	m	85,76	
				RAZEM	85,76
24 d.2	KNNR 2 1202- 04	Listwa progowa w kolorze paneli	m		
		8 * 1	m	8,00	
				RAZEM	8,00
25 d.2	KNR AT-42 0103-04	Okladziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach suchych; płytki o wymiarach 15x20 cm	m2		
		(2,0 + 0,6 + 0,2) * 2	m2	5,60	
				RAZEM	5,60

REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ FILIA W ZŁOTOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		1,98 * 11,90	m2	23,56	
				RAZEM	23,56
27	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 8	m2		
		23,56	m2	23,56	
				RAZEM	23,56
28	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m2		
		11,9 * 1,98	m2	23,56	
				RAZEM	23,56
29	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych (z płytek ciętych na paski) układanych na zaprawie klejowej	m		
		11,90 * 2 + 1,98 - 1 * 5	m	20,78	
				RAZEM	20,78
30	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
31	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic regulowanych "90" (PORTA SYSTEM lub równoważne)	m2		
		0,9 * 2,02 * 6	m2	10,91	
				RAZEM	10,91
32	KSNR 2 1002-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych "80" fabrycznie wykończonych (PORTA lub równoważne)	m2		
		0,9 * 2,02 * 6	m2	10,91	
				RAZEM	10,91
3		<b>URZĄDZENIA SANITARNE W ZAPLECZU SOCJALNYM</b>			
33	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR-W 4-02 0150-02	ANALOGIA- demontaż i ponowny montaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 50 dm3 na nowych wspornikach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNK 7-28 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
36	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
37	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
38	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
39	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ FILIA W ŻŁOTOWIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.3	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
41 d.3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych jednokomorowych z płytą ociekową na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.3	KNR INSTAL 0109-06	Zawór wodociągowy czerpany z złączką do wężay o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
		łączna długość		RAZEM	1,00
4		<b>WYMIANA LAMP ŚWIETŁÓWKOWYCH NA LEDOWE</b>			
44 d.4	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W na lampy typu LED	kpl.		
		4 + 3 + 3 + 3 + 12	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00





